

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala nr.3 Fizyko-chemiczna			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5.97* 9.19-1.3*5.97	m ²	47.103	
				RAZEM	47.103
2	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
d.1	0405-01	5.97 * 9.19	m ²	54.864	
				RAZEM	54.864
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	5.97 * 9.19	m ²	54.864	
				RAZEM	54.864
5	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0608-03	5.97*9.19	m ²	54.864	
				RAZEM	54.864
6	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 8 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1127-02 1127-03	5.97 * 9.19	m ²	54.864	
				RAZEM	54.864
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	5.97 * 9.19	m ²	54.864	
				RAZEM	54.864
8	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.1	202 2808-06	5.97*9.19	m ²	54.864	
				RAZEM	54.864
9	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.1	202 2809-04	5.97 + 9.19+5.97+9.19	m	30.320	
				RAZEM	30.320
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	5.97*3.3*2+9.19*3.3*2-1.44*2.2*4	m ²	87.384	
				RAZEM	87.384
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	5.97*1.8*2+9.19*1.8*2	m ²	54.576	
				RAZEM	54.576
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02	5.97*1.5*2+9.19*1.5*2	m ²	45.480	
				RAZEM	45.480
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	5.97*9.19+0.75*5.87*2	m ²	63.669	
				RAZEM	63.669
14	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1211-04	1.0*2.07*2	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10	1.0*2.07*2	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0203-01	2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
17	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0103-01	2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
2		Sala nr 4 - matematyczna			
18	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	8.54*5.48-1.3*5.48	m ²	39.675	
				RAZEM	39.675

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-04 d.2 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 8.54*5.48	m ² m ²	46.799	
				RAZEM	46.799
20	KNR 4-04 d.2 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 2.8	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
21	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 8.54*5.48*0.05	m ³ m ³	2.340	
				RAZEM	2.340
22	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 8.54*5.48	m ² m ²	46.799	
				RAZEM	46.799
23	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8.54*5.48	m ² m ²	46.799	
				RAZEM	46.799
24	NNRNKB d.2 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 8 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 8.54*5.48	m ² m ²	46.799	
				RAZEM	46.799
25	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 8.54*5.48	m ² m ²	46.799	
				RAZEM	46.799
26	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z kolekikiem 8.54*5.48	m ² m ²	46.799	
				RAZEM	46.799
27	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 8.54*3.3*2+5.48*3.3*2-1.44*2.2*4	m ² m ²	79.860	
				RAZEM	79.860
28	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 8.54*1.8*2+5.48*1.8*2	m ² m ²	50.472	
				RAZEM	50.472
29	KNR-W 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 8.54*1.5*2+5.48*1.5*2	m ² m ²	42.060	
				RAZEM	42.060
30	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 8.54*5.48+0.75*5.48*2	m ² m ²	55.019	
				RAZEM	55.019
31	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.54*5.48+0.75*5.48*2	m ² m ²	55.019	
				RAZEM	55.019
32	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.0*2.07*2	m ² m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
33	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.0*2.07*2	m ² m ²	4.140	
				RAZEM	4.140

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont w pracowni matematycznej i fizyko-chemicznej w Szkole Podstawowej
ADRES INWESTYCJI : ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białosłiwie
INWESTOR : Gmina Białosłiwie
ADRES INWESTORA : ul. Księdza Kordeckiego 1 89-340 Białosłiwie
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 27.11.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.11.2018

Data zatwierdzenia